

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band: 52 (1965)
Heft: 3: Vorfabrikation

Artikel: Immeuble IPLM Bourg-Dessus à Renens : 1962. Architecte AAA
Lausanne, R. Willomet FAS/SIA

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-40427>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Immeuble IPLM Bourg-Dessus à Renens

Deux immeubles de 32 logements chacun

1962. Architecte: AAA Lausanne, R. Willomet FAS/SIA
 Etude du préfabriqué: AAA et Igéco S. A.
 Ingénieur: Conrad Zschokke S. A.
 Préfabrication: Igéco S. A.
 Montage: Gabella & Cie S. A.

Caractéristiques: idem IPLM Fribourg. Modification des parapets; galandages partiellement préfabriqués; montage en 54 jours ouvrables; 960 m³ de béton; 2350 t.

Immeuble La Gradelle A à Chêne-Bougeries

Immeuble de 196 logements

1961. Architecte: Jean Hentsch SIA, Genève
 Etude du préfabriqué: Beric S. A.
 Ingénieur: Beric S. A.
 Préfabrication: Igéco S. A.
 Montage: Conrad Zschokke S. A.

Caractéristiques: Dalles alvéolées avec serpentins de chauffage incorporés; murs de 15 cm de grandes dimensions (600 x 260); façades isolantes latérales et en pignon revêtues de mignonnette; huit étages. Les appartements des 7^e et 8^e étages en duplex; 4280 m³ de béton; 10750 t. Durée du montage: 5 mois et demi.

1
 Renens; Blick in die Siedlung
 Renens; vue partielle de la colonie
 Renens; part of the colony

2-4
 La Gradelle; Fassaden und Fassadenteile
 La Gradelle; les faces et détails des éléments de façade
 La Gradelle; façades and façade elements

Photos: 1-4 Saxod & Stamm, Lausanne

